

MJCAD		PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL RODOVIA SC-281 - TROMBUDO CENTRAL			Nº PROJETO			G D O		
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS	UN	CÓDIGO TC	CÓDIGO TC	CÓDIGO TC	TOTAL MATERIAIS	TC - 02	TC - 12	TC - 22
				02	22	12		Instala	Reinstala	Retira
5	ALÇA 2	6154	pç	26			26	26		
15	ARMAÇÃO SEC. 1 ESTRIBO	2270	pç	67			67	67		
17	ARRUELA QUAD. 38mm	1827	pç	273			273	273		
18	BASE RELE FOTOELÉTRICO	7501	pç		30		0			
20	BRAÇO COMUM PARA IP - 1000mm	7491	pç		38	38	-38			38
	BRAÇA ESPECIAL IP - 2000mm		pç	102			102	102		
21	BRAÇA ESPECIAL IP - 3000mm	7490	pç	13	1	1	12	12	1	
	SUPORTE TRIPLO P/ CONICI. REDUZI.		pç	13,0			13,000	13,00		
28	CABO ALUMÍNIO CA Nº 2AWG	5275	m	2688,00			247,296	2688,00		
50	CARTUCHO METÁLICO KF 001 VERMELH	17031	pç	6			6	6		
56	CHAVE I. P. - 1X50A	7496	pç	7			7	7		
67	CINTA 240	2003	pç	2			2	2		
68	CINTA 250	2004	pç	2			2	2		
70	CINTA 270	2006	pç		2	2	-2			2
92	CONECTOR PERF. 16X70 - 1,5X10mm²	18530	pç	27			27	27		
112	CUNHA 4(25mm)-1/0 2(35mm)-2	6468	pç	5			5	5		
113	CUNHA 4(25mm)-2	6469	pç	1			1	1		
122	CUNHA TIPO B 1/0-2,5 1/0-6 1/0-10	6386	pç	131			131	131		
124	CUNHA TIPO II 2-2,5 2-10	6382	pç	91			91	91		
125	CUNHA TIPO III 4-2,5 4-6 4-10	6381	pç	2			2	2		
143	FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4	5264	kg	3,000			3,000	3,000		
148	FIO DE COBRE ISOLADO 2,5mm2	5337	m	1256,00			1256	1256,00		
152	FITA DE ALUMÍNIO 1 X 10	5627	kg	1,20			1,200	1,200		
153	FITA ISOLANTE	256	pç	35,00			35	35		
162	ISOLADOR ROLDANA	5013	pç	67,00			67	67		
194	LÂMPADA VS 250W	7418	pç		1,00	1,00	-1			1
195	LÂMPADA VS 400W	7419	pç		43,00	43,00	-43			43
196	LÂMPADA VS 70W	16365	pç		38,00	38,00	-38			38
	LUMINÁRIA FECHADA		pç		44,00	44,00	-44			44
198	LUMINÁRIA SIMPLES	7477	pç		38,00	38,00	-38			38
	LUMINÁRIA LED 150W c/ suporte rele		pç	115			115	115		
	LUMINÁRIA LED 100W c/ suporte rele		pç	39			39	39		
218	PARAFUSO FRANCÊS 16 X 75mm	1799	pç	4			4	4		
223	PARAFUSO MAQ. 16 X 300mm	1625	pç	54	37		54	54		37
224	PARAFUSO MAQ. 16 X 350mm	1626	pç	219	1		219	219		
226	PARAFUSO MAQ. 16 X 450mm	1639	pç	10			10	10		
287	POSTE DUPLO T 11 / 300	4807	pç		5		0			
288	POSTE DUPLO T 11 / 600	4815	pç	5			5	5		
290	POSTE DUPLO T 12 / 300	4820	pç		1		0			
291	POSTE DUPLO T 12 / 600	4821	pç	1			1	1		
306	REATOR PARA LÂMPADA VS 250W	7469	pç		1	1	-1			1
307	REATOR PARA LÂMPADA VS 400W	7453	pç		43	43	-43			43
308	REATOR PARA LÂMPADA VS 70W	16461	pç		38	38	-38			38
309	RELÊ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL	24447	pç	161	30		161	161		
PREPARADO POR :		MARCOS			DATA :		26/05/2022			

**MJCAD**

Nº DO PROJETO :

## QUANTIDADE

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	CÓDIGO	Qtde	FILTRAR
	SERVIÇO		TOTAL
ABERTURA DE CAVA EM TERRENO NORMAL	300008	6	12,00
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	300291	67	46,90
CHAVE DE I. P.	300311	7	3,50
INSTALAÇÃO I. P. COMUM	300358	39	58,50
.RETIRADA I. P. COMUM	300645	77	46,20
INSTALAÇÃO I. P. ESPECIAL	300359	115	517,50
.RETIRADA I. P. ESPECIAL	300646	1	1,80
INSTALAÇÃO CONECTOR PERFURANTE	300319	27	5,40
LANÇ. COND. 2 A 2/0CA/CAA-4 A 1/0CU	300418	2560,00	92,16
INSTALAR POSTE MAIOR 12M COM GUINDAUTO	300371	1	10,00
.RETIRAR POSTE MAIOR 12M COM GUINDAUTO	300658	1	2,00
INSTALAÇÃO POSTE MENOR 12M COM GUINDAUTO	300372	5	25,00
.RETIRADA POSTE MENOR 12M COM GUINDAUTO	300658	5	10,00
TOTAL Hh INSTALAÇÃO			830,96
TOTAL GERAL USC			830,96
ELABORADO POR:	MARCOS		26/05/2022