ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1						
1	1,000	UND	Corrimão da escada principal em aço inox, diâmetro de 1.1/2" - Corrimão da escada principal em aço inox, diâmetro de 1.1/2", fixados em ambos os lados da escada em altura de 0.92m e comprimento de 16.40 m (2 x 8.2m)		3.683,3300	3.683,33
2	1,000	UND	Guarda - corpo com circulação em marquise, executado em alumínio, três barras horizontais - Guarda - corpo com circulação em marquise, executado em alumínio, três barras horizontais com dimensões de 1" x 2" e uma barra vertical circular com diâmetro ¾" a cada 10cm, fixados em colunas também de alumínio com dimensão de 1" x 2", estas chumbadas no piso com utilização de parafusos e buchas. Comprimento total de 13,88m e área de 15,27m2		4.946,6700	4.946,67
3	1,000	UND	Guarda - corpo e corrimão da escada da torre. - Guarda - corpo e corrimão da escada da torre. Os lances de escada que darão acesso a torre da caixa d`agua serão providos de corrimãos junto as paredes (inclusive nos patamares intermediários com perfis "meia lua CG078 e CG079") e de guarda corpos com corrimãos nos vãos opostos a parede. Os guarda - corpos serão executados em alumínio com barras horizontais de diâmetro de 1.1/2", fixadas em pilares com dimensão 2" x 1" e terão altura 0.92m. O termino dos corrimões não poderão ter efeito gancho. Possuem 31.05m (corrimãos) e 19.20m de guarda corpo com corrimão (20,30m2 para altura de 1,10m).		7.146,1700	7.146,17
4	1,000	UND	Guarda - corpos da Torre da Caixa d'agua: Serão instalados dois guarda - corpos. - Guarda - corpos da Torre da Caixa d'agua: Serão instalados dois guarda - corpos. O primeiro no contorno externo da laje, com comprimento de 18,80metros (incluído 02 portões de 1,00 metros de largura cada) e altura de 1.20metros em ferro galvanizado com 02 barras horizontais tipo cantoneira na dimensão 3/16"x7/8" e barras verticais com diâmetro de 3/8" a cada 10cm, fixados em pilares também metálicos tipo tubo na dimensão de 40x60mm, chumbados		9.731,6700	9.731,67

5	1,000	UND	na laje com parafusos e buchas, provido com dois portões de correr com 1,00 metro de largura. Será instalado também, outro guarda - corpo posicionado 15cm “para dentro” do anterior, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 15,45m e com 2” de diâmetro e altura de 1,10m formado por uma barra horizontal mais pilares de fixação com parafusos e buchas. Além dos guarda - corpos, serão instalados na laje, ganchos de metal para a atividade de rapel, parte do treinamento dos membros do Corpo de Bombeiros, devendo os mesmos ter diâmetro de 16,0mm e teste de ancoragem para 2 Toneladas Escada Marinheiro. - Escada Marinheiro. Será instalada a partir do último vão da escada da torre da caixa d’agua, em ferro galvanizado tipo marinheiro, com altura total de 6metros e largura de 60cm, com barras horizontais de 40x60mm chumbadas na parede a uma distância de 10cm e barras verticais com diâmetro de 1”mm a cada 30cm. Será executado também um aro circular de proteção com barra com diâmetro 1” a cada 60cm.	3.633,3300	3.633,33

Total: **R$29.141,17**