




























TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
0+0,00m	3,139m²	0,000m³	0,000m³	0,547m²	0,000m³	0,000m³
1+0,00m	2,158m²	52,987m³	52,987m³	0,921m²	14,686m³	14,686m³
2+0,00m	1,467m²	36,266m³	89,253m³	1,473m²	23,942m³	38,629m³
3+0,00m	1,628m²	30,965m³	120,219m³	1,773m²	32,464m³	71,093m³
4+0,00m	1,943m²	35,724m³	155,944m³	1,039m²	28,123m³	99,217m³
5+0,00m	1,709m²	36,528m³	192,473m³	0,728m²	17,679m³	116,897m³
6+0,00m	8,376m²	100,858m³	293,331m³	0,086m²	8,158m³	125,056m³
7+0,00m	9,592m²	179,689m³	473,020m³	0,124m²	2,119m³	127,175m³
8+0,00m	11,374m²	209,668m³	682,689m³	0,031m²	1,561m³	128,737m³
9+0,00m	10,240m²	216,152m³	898,842m³	0,407m²	4,384m³	133,121m³
10+0,00m	4,796m²	150,367m³	1.049,209m³	0,389m²	7,963m³	141,085m³
11+0,00m	4,654m²	94,504m³	1.143,714m³	0,234m²	6,230m³	147,316m³
12+0,00m	14,426m²	190,810m³	1.334,524m³	0,392m²	6,268m³	153,585m³
13+0,00m	9,568m²	239,956m³	1.574,481m³	0,847m²	12,400m³	165,985m³
13+6,00m	9,413m²	47,479m³	1.621,960m³	0,893m²	4,353m³	170,338m³

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2021.08.13 14:13:23 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA JORGE LACERDA - TRECHO 03

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO: RUA JORGE LACERDA - TROMBUDO CENTRAL / SC

CONTEÚDO:
SEÇÕES TRANVERSAIS
TABELA DE VOLUMES

DESENHO: VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1.862,00m²

ÁREA DOS PASSEIOS: 980,03m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR: 266,00m

ESCALA: INDICADA

DATA: 13/08/2021

FOLHA: 06/11

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.